



PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE

ESTADO DE SÃO PAULO

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA : Pavimentação asfáltica - Prolongamento da Avenida Ismael
REFERENCIA: CDHU 200 e SINAPI 12/2025
VERSÃO: Sem Desoneração
BDI: 23,38%

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNIT. | | TOTAL (R\$) |
|---------------------------|------------------------------|-----------|---|----------------|-----------------|-------------|-------------------|-----------------------|
| | | | | | | S/ BDI | C/ BDI | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 5.575,28 |
| 1.1 | SINAPI | 103689 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS | m ² | 6 | 469,74 | R\$ 579,57 | R\$ 3.477,42 |
| 1.2 | SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_03/2024 | m ² | 2305,34 | 0,74 | R\$ 0,91 | R\$ 2.097,86 |
| 3.0 | GUIAS E SARJETAS | | | | | | | R\$ 50.631,72 |
| 3.1 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m ³ | 76,94325 | 24,36 | R\$ 30,06 | R\$ 2.312,91 |
| 3.2 | SINAPI | 94267 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 631,8 | 56,71 | R\$ 69,97 | R\$ 44.207,05 |
| 3.3 | SINAPI | 94268 | GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024 | m | 52,14 | 63,92 | R\$ 78,86 | R\$ 4.111,76 |
| 2.0 | PAVIMENTAÇÃO | | | | | | | R\$ 378.658,78 |
| 2.1 | CDHU | 54.01.400 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | m ² | 2305,34 | 24,36 | R\$ 30,06 | R\$ 69.298,52 |
| 2.2 | | 07.12.030 | Compactação de aterro mecanizado a 100% PN, sem fornecimento de solo em campo aberto | m ³ | 461,068 | 12,17 | R\$ 15,02 | R\$ 6.925,24 |
| 2.3 | CDHU | 05.10.023 | Transporte de solo de 1ª e 2ª categoria por caminhão para distâncias superiores ao 5º km até o 10º km | m ³ | 461,068 | 19,29 | R\$ 23,80 | R\$ 10.973,42 |
| 2.4 | SINAPI | 96397 | CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES TRATADA COM CIMENTO, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024 | m ³ | 345,801 | 278,97 | R\$ 344,19 | R\$ 119.021,25 |
| 2.5 | SINAPI | 104375 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C, PARA OBRAS DE CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTOS. AF_09/2024 | m ² | 2305,34 | 1,11 | R\$ 1,37 | R\$ 3.158,32 |
| 2.6 | SINAPI | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_10/2025 | m ³ | 92,2136 | 1.487,89 | R\$ 1.835,76 | R\$ 169.282,04 |
| 4.0 | SINALIZAÇÃO | | | | | | | R\$ 1.324,23 |
| 4.1 | CDHU | 70.02.013 | Sinalização horizontal em laminado elastoplástico retrorefletivo e antiderrapante, para símbolos e letras (PARE) | m ² | 4,28 | 250,77 | R\$ 309,40 | R\$ 1.324,23 |
| TOTAL DO ORÇAMENTO | | | | | | R\$ | 436.190,01 | |

Onda Verde/SP, 30 de janeiro de 2026.

THIAGO BATISTA CAMARGO DA CRUZ
Arquiteto e Urbanista- CAU/SP: A253725-7
Departamento de Engenharia e Obras

CNPJ: 45.148.699/0001-70
Av. Romano Calil, 261 • Centro • 15.450-000 • Onda Verde • SP
Fones: (17) 3262-1222 / 3268-1170 / 6238-7175