



## **MEMORIAL DESCRITIVO**

### **OBJETO**

Execução de serviços de reforma da quadra esportiva do Sistema de Lazer 3 – Laudenor José dos Santos, localizada na R. Tiradentes, esquina com a R. Alceu José da Costa, bairro: Jardim Primavera no Município de Onda Verde, compreendendo intervenções em alvenaria, revestimentos, pintura, esquadrias, fechamento da quadra, instalações elétricas, hidráulicas, acabamentos e limpeza final, conforme planilha orçamentária.

### **DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

#### **1. Arquibancada**

Execução de **alvenaria de vedação em blocos cerâmicos de 9 cm**, assentados com argamassa adequada, conforme especificação CDHU.

Aplicação de **reboco** em superfícies previamente chapiscadas, garantindo acabamento regular.

Execução de **pintura com tinta látex**, incluindo preparo das superfícies, correção de imperfeições, lixamento e aplicação conforme normas técnicas.

#### **2. Muretas e Muros**

Execução de **alvenaria em blocos cerâmicos de vedação**, com alinhamento, prumo e nivelamento adequados.

Aplicação de **chapisco** para garantia de aderência.

Execução de **reboco e posterior pintura com tinta látex**, incluindo preparo das superfícies.

#### **3. Piso Externo e Interno**



# PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE

## ESTADO DE SÃO PAULO

Execução de **pintura acrílica** para **quadras** e **pisos cimentados**, apropriada para tráfego e **uso esportivo**.

Aplicação de **tinta látex** para piso em áreas específicas.

**Demolição** manual de concreto simples e de revestimento cerâmico, incluindo remoção da base quando necessário.

Execução de **compactação de aterro mecanizado**, atingindo no mínimo 95% do Proctor Normal.

Execução de **concreto usinado fck = 25 MPa**, incluindo lançamento, adensamento e acabamento.

Assentamento de **revestimento em porcelanato esmaltado acetinado**, com argamassa colante industrializada e rejuntamento adequado.

Execução de **rodapé em porcelanato**, conforme especificações.

Instalação de **soleiras e/ou peitoris em granito polido**, com espessura e dimensões previstas em planilha.

### 4. Esquadrias

Fornecimento e instalação de **porta de ferro tipo veneziana**, linha comercial.

Instalação de **vidro fantasia**, conforme espessura especificada.

Execução de **pintura com esmalte à base de água** em superfícies metálicas, incluindo preparo, limpeza e acabamento final.

### 5. Fechamento da Quadra

Recolocação de **alambrado metálico**, com altura conforme especificação, o mesmo deverá estar alinhado e esticado.

Fornecimento e instalação de **tela de aço galvanizado, fio nº 10 BWG**, tipo alambrado de segurança.

Instalação de **portão tubular em tela galvanizada, completo**, com ferragens.

Pintura das **estruturas metálicas** com **esmalte à base de água**, incluindo preparo da superfície.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

## **6. Acabamentos e Instalações sanitárias**

Fornecimento e instalação de:

- Saboneteiras tipo dispenser;
- Bacias sanitárias de louça branca, com sifão aparente;
- Assentos sanitários com tampa;
- Sifões plásticos;
- Engates flexíveis;
- Toalheiros metálicos;
- Canoplas para válvula de descarga;
- Torneiras de mesa;
- Lavatórios de louça com coluna;
- Acabamentos metálicos cromados para registros.

## **2.7 Instalações Elétricas**

- Fornecimento e instalação de:
- Interruptores simples;
- Luminárias **LED** de sobrepôr, conforme fluxo luminoso e potência especificados;
- Quadro de distribuição em **PVC**;
- Disjuntores bipolares tipo **DIN**;
- Cabos de cobre flexível com isolamento adequado.

Os serviços deverão atender às normas da **ABNT** e às boas práticas de instalação elétrica.

Todos os itens deverão ser instalados conforme recomendações dos fabricantes e normas técnicas vigentes.

Onda Verde- SP, 20 de fevereiro de 2026.

  
**Ingrid Rodrigues Martins**

Engenheira Civil – CREA: 5070844892

Departamento de Engenharia e Obras