



**PROPOSTA DE PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE

Obra: EXECUÇÃO DE REFORMA NA QUADRA DO SISTEMA DE LAZER 3 - LAUDENOR JOSÉ DOS SANTOS.

Local: R. Tiradentes, esquina com a R. Alceu José da Costa, Jardim Primavera - Onda Verde - SP

BDI: 21%

Referência:

CDHU/SINAPI/FDE

Item	Referência	Código	Descrição	Un.	Qtd.	Preço Unitário	Preço com BDI	Total sem BDI	Total
<b>1</b>			<b>ARQUIBANCADA</b>					<b>R\$</b>	<b>3.597,21</b>
1.1	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	20	R\$ 76,54	R\$ 92,61	R\$ 1.530,80	R\$ 1.852,20
1.2	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	20	R\$ 14,60	R\$ 17,66	R\$ 292,00	R\$ 353,20
1.4	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	36,02	R\$ 31,94	R\$ 38,64	R\$ 1.150,47	R\$ 1.391,81
<b>2</b>			<b>MURETAS E MURO</b>					<b>R\$</b>	<b>15.672,62</b>
2.1	CDHU	14.04.200	Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 9 cm	M2	5	R\$ 76,54	R\$ 92,61	R\$ 382,70	R\$ 463,05
2.2	CDHU	17.02.220	Reboco	M2	28,53	R\$ 14,60	R\$ 17,66	R\$ 416,53	R\$ 503,88
2.3	CDHU	17.02.020	Chapisco	M2	28,53	R\$ 7,73	R\$ 9,35	R\$ 220,53	R\$ 266,75
2.4	CDHU	33.10.020	Tinta látex em massa, inclusive preparo	M2	373,68	R\$ 31,94	R\$ 38,64	R\$ 11.935,33	R\$ 14.438,99
<b>3</b>			<b>PISO EXTERNO E INTERNO</b>					<b>R\$</b>	<b>17.597,50</b>
3.1	CDHU	33.06.020	Acrílico para quadras e pisos cimentados	M2	396	R\$ 28,59	R\$ 34,59	R\$ 11.321,64	R\$ 13.697,64
3.2	FDE	15.04.082	TINTA LATEX PARA PISO	M2	46,02	R\$ 30,15	R\$ 36,48	R\$ 1.387,48	R\$ 1.678,78
3.3	CDHU	03.01.020	Demolição manual de concreto simples	M3	0,4	R\$ 249,81	R\$ 302,27	R\$ 99,92	R\$ 120,90
3.4	CDHU	11.01.130	Concreto usinado, fck = 25 MPa	M3	1	R\$ 519,37	R\$ 628,43	R\$ 519,37	R\$ 628,43
3.5	CDHU	07.12.010	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas	M3	0,4	R\$ 17,15	R\$ 20,75	R\$ 6,86	R\$ 8,30
3.6	CDHU	03.04.020	Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base	M2	9,22	R\$ 13,63	R\$ 16,49	R\$ 125,66	R\$ 152,08
3.7	CDHU	18.08.090	Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M2	6,3	R\$ 149,06	R\$ 180,36	R\$ 939,07	R\$ 1.136,26
3.8	CDHU	18.08.100	Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado	M	2,92	R\$ 31,14	R\$ 37,67	R\$ 90,92	R\$ 109,89
3.9	CDHU	19.01.062	Peltoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido	M	0,3	R\$ 179,55	R\$ 217,25	R\$ 53,86	R\$ 65,17
<b>4</b>			<b>ESQUADRIAS</b>					<b>R\$</b>	<b>2.766,74</b>
4.1	OBRAS-SP	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	4,2	R\$ 410,14	R\$ 496,26	R\$ 1.722,58	R\$ 2.084,29
4.2	OBRAS-SP	26.01.230	Vidro fantasia de 3/4 mm	M2	0,96	R\$ 259,42	R\$ 313,89	R\$ 249,04	R\$ 301,33
4.3	OBRAS-SP	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	6,02	R\$ 52,33	R\$ 63,31	R\$ 315,02	R\$ 381,12
<b>5</b>			<b>FECHAMENTO QUADRA</b>					<b>R\$</b>	<b>26.410,73</b>
5.1	OBRAS-SP	34.20.160	Recolocação de alambrado, com altura até 4,50 m	M2	120	R\$ 20,04	R\$ 24,24	R\$ 2.404,80	R\$ 2.809,80
5.2	OBRAS-SP	34.20.080	Tela de aço galvanizado fio nº 10 BWG, malha de 2', tipo alambrado de segurança	M2	120	R\$ 80,62	R\$ 97,55	R\$ 9.674,40	R\$ 11.706,00
5.3	OBRAS-SP	24.02.100	Portão tubular em tela de aço galvanizado até 2,50 m de altura, completo	M2	6,3	R\$ 1.054,26	R\$ 1.275,65	R\$ 6.641,83	R\$ 8.036,59
5.4	OBRAS-SP	33.11.050	Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo	M2	59,38	R\$ 52,33	R\$ 63,31	R\$ 3.107,35	R\$ 3.759,34
<b>6</b>			<b>ACABAMENTOS</b>					<b>R\$</b>	<b>3.067,76</b>
6.1	OBRAS-SP	44.03.130	Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml	UN	1	R\$ 68,85	R\$ 83,30	R\$ 68,85	R\$ 83,80



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ONDA VERDE**  
**ESTADO DE SÃO PAULO**

6.2	SINAPI	10420	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO)	UN	2	R\$	218,00	R\$	264,99	R\$	438,00	R\$	529,98
6.4	FDE	6.95.50	ASSENTO C/TAMPA PLASTICA BRANCA P/BACIA SANITARIA	UN	2	R\$	38,32	R\$	47,57	R\$	78,64	R\$	95,14
6.5	CDHU	44.20.010	Sifão plástico sanfonado universal de 1'	UN	2	R\$	32,40	R\$	39,20	R\$	64,80	R\$	78,40
6.6	CDHU	44.20.110	Engate flexível de PVC DN= 1/2'	UN	2	R\$	14,34	R\$	17,35	R\$	28,68	R\$	34,70
6.7	CDHU	O.11.000.092035	Dispenser tipo toalheiro metálico esmaltado para bobina de 25cm x 50cm, sem alavanca, ref. 1855 da Ideal, Aurimar 86 da Guarani ou equivalente	UN	2	R\$	96,29	R\$	116,51	R\$	192,58	R\$	233,02
6.8	CDHU	O.11.000.069558	Canopla para válvula de descarga, ref. Hidramax 2550 da Deca, Docol, Flux 3650	UN	2	R\$	127,29	R\$	154,02	R\$	254,58	R\$	308,04
6.9	CDHU	44.03.315	Fabrimar ou equivalente	UN	2	R\$	106,94	R\$	129,39	R\$	213,88	R\$	258,78
6.10	CDHU	44.01.110	Torneira de mesa com bica móvel e alavanca	UN	2	R\$	571,26	R\$	691,22	R\$	1.142,52	R\$	1.382,44
6.11	SINAPI	36801	Lavatório de louça com coluna	UN	2	R\$	26,43	R\$	31,98	R\$	52,86	R\$	63,96
7			<b>ELÉTRICA</b>								<b>R\$</b>		<b>1.394,94</b>
7.1	CDHU	40.05.020	Interruptor com 1 tecla simples e placa	CJ	2	R\$	33,30	R\$	40,29	R\$	66,60	R\$	80,58
7.2	CDHU	41.31.070	Luminária LED quadrada de sobrepor com difusor prismático translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 1363 a 1800 lm, potência de 15 W a 24 W	UN	2	R\$	228,05	R\$	275,94	R\$	456,10	R\$	551,88
7.3	SINAPI	101876	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM PVC, DE EMBUTIR, SEM BARRAMENTO, PARA 6 DISJUNTORES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	R\$	142,48	R\$	172,40	R\$	142,48	R\$	172,40
7.4	SINAPI	93664	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	R\$	68,74	R\$	83,17	R\$	274,96	R\$	332,68
7.5	CDHU	39.21.020	Cabo de cobre flexível de 2,5 mm <sup>2</sup> , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C	M	60	R\$	3,55	R\$	4,29	R\$	213,00	R\$	257,40
8			<b>HIDRAÚLICA</b>								<b>R\$</b>		<b>1.559,40</b>
8.1	CDHU	46.02.070	Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões	M	15	R\$	85,92	R\$	103,96	R\$	1.288,80	R\$	1.559,40
9			<b>LIMPEZA FINAL</b>								<b>R\$</b>		<b>5.491,20</b>
9.2	CDHU	55.01.030	Limpeza complementar com hidrojateamento	M2	480	R\$	9,46	R\$	11,44	R\$	4.540,80	R\$	5.491,20
									<b>SUBTOTAL</b>		<b>R\$</b>		<b>77.558,10</b>

Onda Verde - SP, 19 de fevereiro de 2026.

  
Ingrid Rodrigues Martins  
Eng Civil CREA: 5070844892  
DEPARTAMENTO DE ENGEHARIA E OBRAS